

**FORMULARZ OFERTOWY DLA KP PSP LĘBORK
NA WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO O DŁUGOŚCI 144 m.**

1. Materiały

Material	Ilość	Cena netto
Słupek panelowy	58 szt.	
Podstawa słupka+wkrety	58 szt.	
Obejmy montażowe	174 szt.	
Panele ogrodzeniowe	60 szt.	
Deskowanie fundamentów (materiał+robocizna)	$144\text{m} \times 2 \times 0,4 = 115,2 \text{ m}^2$	
Mieszanka betonowa B25 (łącznie z transportem)	$144\text{m} \times 0,3 \times 0,3 = 12,96 \text{ m}^3$	
RAZEM		

2. Robocizna

Robota	Ilość	Cena netto
Betonowanie fundamentów z pielęgnacją	144m	
Montaż płotu panelowego	144m	
RAZEM		

3. Inne roboty i materiały

Materiał, robota	Ilość	Cena netto
Koszty zajęcia terenu nie stanowiącego pasa drogowego. Wg MZGK w Lęborku ² koszt wynosi 0,5 zł/m netto za każdy dzień zajęcia.	Planowana długość terenu 90 m. Wykonawca oszacuje koszt wg możliwości wykonania prac.	
Koszt przywrócenia terenu do stanu przed robotami 144 m.		
RAZEM		

Cena za wykonanie całego ogrodzenia panelowego:

netto -

brutto:

Wykonawca: