

Rozbudowa z przebudową strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Lęborku

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2. Ogrodzenie od strony PKP - 24,5 metra.					
5	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 24,5*1,50	m2	36,75
			razem	m2	36,75
6	KNR 4-01 0212/02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm <i>Rozebranie fundamentów istniejącego ogrodzenia.</i> 24,5*0,3*0,5	m3	3,68
			razem	m3	3,68
7	KNR 4-01 0108/19		Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	3,68
8	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	3,68
9	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja gruzu 3,68*1,6	t	5,89
			razem	t	5,89
10	KNR 2-01 0317/0201		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym <i>Z uwagi na częściowe wykonanie wykopów do kalkulacji przyjęto 10 metrów</i> 24,5*0,6*1	m3	14,70
			razem	m3	14,70
11	Kalkulacja indywidualna		Montaż nowych słupów ocynkowanych i malowanych proszkowo w rozstawie 215 cm. - przyjęto 12 szt.	kpl	12,00
12	KNNR 2 0101/01		Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych łąw fundamentowych <i>analogia: deskowanie fundamentu ogrodzenia</i> 24,5*0,8	m2	19,60
			razem	m2	19,60
13	KNNR 2 0106/01		Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym łąw fundamentowych <i>analogia: betonowanie fundamentu ogrodzenia</i> 24,5*0,3*0,8	m3	5,88
			razem	m3	5,88
14	KNR 2-01 0320/0201		Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m <i>Uformowanie powierzchni gruntu przy cokole.</i> 24,5*0,6*0,7	m3	10,29
			razem	m3	10,29