

KOSZTORYS OFERTOWY
UTWARDZENIE WEWNĘTRZNEGO PLACU STRAŻNICY
KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W LĘBORKU

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. Obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KSNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,30		
2	KNR 2-31 815/01	Rozebranie istniejących nawierzchni betonowych (płyty drogowe 300x150 oraz powierzchnia betonowa wraz z załadunkiem i wywozem)	m2	239,5		
3	KNR 2-31 815/01	Rozebranie istniejących nawierzchni betonowych (płyty YOMB wraz z załadunkiem i wywozem)	m2	22		
4	KNR 2-31 813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	54		
5	KNR 2-31 813/03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	mb	54		
6	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z odwiezieniem	m2	142,8		
ROBOTY ZIEMNE						
7	KNR-W 2-01 0119 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek (zdjęcie humusu tabelka 449,2 + pod chodnik 71,7)	m2	520,90		
8	KSNR 6 0102/03	Koryto wykonywane wraz z przemieszczeniem materiału i wbudowaniem w nasyp – głębokość średnia 14,4 cm,	m2	926,80		
9	ZNR 1 0203.1/03	Wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,0t na odległości do 5 km z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni	tona	145,60		
10	KSNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, w gruncie Kat II-VI	m2	1744,30		
PODBUDOWY						
11	KNR 2-31 0204	Podbudowa z kruszonego betonu bez zawartości części organicznych. Bez cegły. (średnia grubość 17,6 cm)	m2	745,80		
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 23 cm	m2	1672,60		
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	71,70		
ELEMENTY ULIC						
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężnik wystające o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (proste 143; łukowe R18-17, R5-5)	mb	165		
15	KNR 2-31 0403/05	Krawężnik wtopione – oporniki drogowe o wymiarach 12x25*100 na ławie betonowej z oporem	mb	81		

16	KSNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6x100 cm na podsypce cem. piaskowej	mb	26,00		
NAWIERZCHNIE						
17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm (kostka szara)	m2	71,70		
18	KSNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (Kostka szara plac)	m2	1496,60		
19	KSNR 6 0502/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (Kostka kolor parkingi)	m2	176,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie/obrobienie na szysto/ mech. Skarp i dna wykopów Grunt kat.IV wraz z obsianiem trawą	m2	62,00		
21	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek	szt	3,00		
				Razem wartość Netto:		
				Podatek VAT 23%:		
				Razem wartość Brutto:		